

## PRZEDMIAR

modernizacja Strzelce - Dziewkowice 2019 Etap I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka - Etap 1</b>					
1	kalk. własna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z oznakowaniem robót 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja Odcinek przejściowy (5.1*1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Frezowanie korygujące Krotność = 0.5 350*5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1785.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1785.000</b>
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1785+10.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1795.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1795.200</b>
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym BA AC 11S 44	t t	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm BA AC 11S 1795.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1795.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1795.200</b>
7	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy 10 cm poniżej niweletę nowej nawierzchni 352*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	704.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
8	KNR 2-31 0204-05 analogia	Pobocza z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 7 cm Materiał z budowy oraz brakująca ilość materiału Wykonawcy Docelowo - 10 cm 704	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	704.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
9	KNR 2-31 0204-06	Pobocza z destruktu bitumicznego - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 704	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	704.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
10	KNR 2-31 1401-06	Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 704	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	704.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
11	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą drogową P-7c (352*0.06)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.240</b>
12	kalk. własna	Wywóz ziemi oraz gruzu wraz z kosztami składowania odpadów na składowisku 1	rycz. rycz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>