

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI POGOTOWIA AWARYJNEGO I WARUNKI USUWANIA AWARII

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego pogotowia awaryjnego, poprzez stałą gotowość do podjęcia odpowiednich działań w zakresie stwierdzonych awarii na drogach powiatowych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pogotowia awaryjnego 24 godziny na dobę i w każdy dzień tygodnia, w tym w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta. Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za przyjęcie zgłoszeń o awariach oraz przyjęcie dyspozycji realizacyjnych, osoba ta zostanie wskazana w ofercie Wykonawcy jako dyżurny dyspozytor. Osobami kompetentnymi do wydania zleceń dyżurnemu dyspozytorowi są upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, a także dyżurny Państwowej Straży Pożarnej oraz dyżurny Komendy Powiatowej Policji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za przyjęte zgłoszenia awarii w drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego. Numer dyżurnego dyspozytora zostanie udostępniony Policji, Straży Pożarnej oraz innym niezbędnym podmiotom..
2. W przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca w terminie do 120 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii, zobowiązany jest oznakować miejsce awarii w drodze powiatowej na podstawie i zgodnie z zatwierdzony projektem organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych i wymaganych w tym zakresie uzgodnień. Opracowany projekt i przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji ruchu winny odpowiadać wszystkim możliwym przypadkom awarii w drogach powiatowych oraz właściwą technologią wykonania prac. W sytuacjach koniecznych, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca może zostać zobowiązany do wyłączenia odcinka drogi z ruchu. W przypadku całkowitego zamknięcia odcinka drogi, Wykonawca zobowiązany będzie także do współpracy ze służbami ratunkowymi i porządkowymi w zapewnieniu organizacji objazdu, poprzez zapewnienie osób informujących o trasie dojazdu i objazdu. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 poz. 784) *w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem*.
Oznakowanie miejsca awarii w pasie drogowym drogi powiatowej podlega każdorazowo zapłacie niezależnie od zakresu prac budowlanych remontowych koniecznych do wykonania, zgodnie z wyceną Wykonawcy określoną jako uśrednione wynagrodzenie za komplet oznakowania, niezależnie od rodzaju awarii. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego terminu oznakowania miejsca awarii (czasu reakcji), zostanie Wykonawcy naliczona kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji oznakowania awarii.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie i trwałość wprowadzonego oznakowania aż do momentu całkowitego usunięcia awarii.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii poprzez wykonanie zakresu prac budowlanych oraz koniecznego zakresu innych prac i czynności określonego przez Zamawiającego. Roboty, prace i usługi należy wykonać natychmiast po oznakowaniu miejsca awarii, niezależnie od pory dnia lub nocy. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie awarii w pasie drogowym dróg powiatowych niezależnie od dnia tygodnia oraz w dni wolne od pracy i święta. Każdorazowo wydłużenie czasu usunięcia awarii wymaga zgody Zamawiającego i tylko za zgodą Zamawiającego, w szczególności

uzasadnionych przypadkach w zależności od rodzaju awarii, dopuszczone może być wykonanie prac remontowych w innym terminie.

Poprzez usuwanie awarii należy rozumieć wykonanie remontu elementów pasa drogowego i urządzeń infrastruktury drogowej oraz wykonanie prac lub usług związanych usunięciem zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, według faktycznych potrzeb i rzeczywistej liczby i rodzaju awarii.

4. Drewno pozyskane w trakcie realizacji umowy będzie drewnem użytkowym – opałowym. Ilość pozyskanego drewna i jego wartość określi Zamawiający w protokole brakarskim zatwierdzonym przez uprawnionego leśnika, przy udziale uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od Zamawiającego 100% drewna pozyskanego w trakcie realizacji umowy, transport konieczny do przewozu pozyskanego drewna i nakłady na jego składowanie powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę jako element kosztów.
5. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia eksploatacji przepompowni ścieków opadowych i roztopowych kanalizacji deszczowej w m. Otmice oraz m. Strzelce Opolskie. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji przepompowni oraz za szkody związane z zaniedbaniem, nienależytym i niewłaściwym wykonaniem zamówienia odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu przez Wykonawcę wszelkich kosztów, których przyczyna leży po stronie Wykonawcy, bez względu na wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody. „Dokumentacją Techniczno Ruchową Przepompowni Ścieków pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, pokój nr 10). Wszelkie prace i czynności związane z prowadzeniem eksploatacji przepompowni ścieków winny zostać udokumentowane w Dzienniku robót”.
Wszelkie zespoły i podzespoły przepompowni ścieków wymagają okresowych przeglądów. Prawidłową pracę pomp, regulatorów pływakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji oraz wykonywanie okresowych przeglądów zespołów i podzespołów zainstalowanych w przepompowni. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie co najmniej raz w miesiącu kontroli:
 - 1) pracy pomp – sprawdzenie głośności pracy, stanu poziomu oleju w pompie, natężenia prądu, zamulenia,
 - 2) regulatorów pływakowych – czy nie są obklejone zawieszinami włóknistymi i tłuszczem, oderwane od łańcuchów regulatorów, zatopione i nie włączają, wyłączają pompy lub alarmu),
 - 3) instalację hydrauliczną (czy nie jest uszkodzona mechanicznie),
 - 4) instalacje elektryczną (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczną eksploatację i nie naraża pracowników obsługujących tę przepompownię przed porażeniem prądem).
6. Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) udziału w przeglądach gwarancyjnych przepompowni ścieków oraz udostępnianie przepompowni osobom i jednostkom zaakceptowanym i upoważnionym przez Zamawiającego w celu wykonania przeglądów specjalistycznych, konserwacji, napraw oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem przepompowni.
 - 2) dbać o właściwe zabezpieczenie przepompowni przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzymywanie w stanie zamkniętym miejsc dostępu do obiektu, jego zespołów i podzespołów, przeprowadzanie okresowej kontroli kompletności ogrodzenia, informowanie Zamawiającego o wszelkich

nieprawidłowościach w zabezpieczeniu przepompowni. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy komplet kluczy związanych z dostępem do przepompowni oraz jej eksploatacją.

- 3) stała gotowość pogotowia awaryjnego w razie wystąpienia awarii przepompowni, informacja o awarii zostanie przesłana z automatu przepompowni na wskazany przez Wykonawcę telefon komórkowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie stanu awaryjnego, zabezpieczenie awarii w zależności od jej rodzaju oraz poinformowanie Zamawiającego o koniecznych dalszych działaniach w celu usunięcia stanu awaryjnego. Wykonawca nie może samowolnie podejmować prób naprawczych, jedynie winien zabezpieczyć urządzenia przed dalszym uszkodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu awaryjnego w czasie do dwóch godzin od chwili przyjęcia informacji o wystąpieniu awarii.
 - 4) zapewnienie awaryjnego zasilania przepompowni za pomocą agregatu prądu 400VAC 50 Hz, w przypadku długotrwałego braku napięcia elektrycznego sieciowego zasilania przepompowni przy jednoczesnym stanie napełnienia kanalizacji. Wykonawca winien zapewnić awaryjne zasilanie przepompowni w czasie do 2 godzin od chwili powzięcia informacji o konieczności wypompowania ścieków z kanalizacji. W przypadku przekroczenia terminu 2 godzin na zapewnienie awaryjnego zasilania, zostanie Wykonawcy naliczona kara umowna w wysokości 1000 zł na każdą godzinę zwłoki oraz każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji awaryjnego zasilania.
 - 5) informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mającymi ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych.
7. Prace awaryjne rozliczane będą na podstawie faktycznej ilości wykonanych prac w ramach rzeczywistej liczby awarii, które wystąpią w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2020. Podstawą do rozliczenia tych prac będą ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac, zawarte w kosztorysie ofertowym.