

OR.272.29.2017.AG1

## TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

W związku z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zarząd Powiatu Strzeleckiego działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego**” wpłynęły zapytania następującej treści:

**Treść wniesionych zapytań z dnia 30.11.2017 r.:**

**Pytanie 1:**

Czy podbudowę pod konstrukcję mostu należy wykonać zgodnie z projektem (pospółka gr. 50cm i podbudowa betonowa gr. 15 cm), czy też zgodnie z pozycją 10.1 przedmiaru robót (podbudowa betonowa gr. 40 cm)?

**Odpowiedź:**

Podbudowę pod fundament należy wykonać z betonu C20/25 o grubości 40 cm.

---

**Pytanie 2:**

Czy dno rzeki należy umocnić brukiem kamiennym (wg opisu technicznego) czy też kamieniem łamanym (wg rysunku PW-03)?

**Odpowiedź:**

Koryto należy ubezpieczyć brukiem kamiennym 15 x 15 cm na betonie.

---

**Pytanie 3:**

Prosimy o przekazanie wzoru tabeli elementów rozliczeniowych, o którym mowa w pkt. 15.2. SIWZ.

**Odpowiedź:**

Pod pojęciem wzoru tabeli elementów rozliczeniowych, o którym mowa w pkt. 15.2. SIWZ, należy rozumieć Kosztorys ofertowy, który wraz z Przedmiarem robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

---

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Na podstawie decyzji REN.6131.77.2016.UL z dnia 27.10.2016 r., Zamawiający w terminie do końca 2017 r. dokona usunięcia drzewa kolidującego z przebudową mostu. Nakłady rzeczowe określone w Przedmiarze robót pod pozycją 1.2 wycięcie drzewa, dotyczą karczowania pnia i korzeni drzewa.

---

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający ma jakieś wytyczne i zalecenia co do wyznaczenia trasy objazdu? Prosimy o wskazanie proponowanej trasy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ, obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych i wymaganych w tym zakresie uzgodnień. Opracowany projekt i przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji ruchu winny być zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz właściwą technologią wykonania robót. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) *w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem.*

---

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem oraz aktualne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braku w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że posiada wymagane prawem oraz aktualne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawcę mogą obciążać tylko te obowiązki, które zostały określone w SIWZ.

---

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający posiada i nieodpłatnie udostępni Wykonawcy teren pod plac składowy i zaplecze budowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren pasa drogowego drogi powiatowej jako plac budowy. Zamawiający nie posiada innego terenu.

---

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

  
**WICESTAROSTA**  
Janusz Zyła

  
**STAROSTA**  
Józef Swaczyna